

## Planilha de Orçamento GLOBAL

25/04/2019  
Página 1 de 1Obra: 2019/01 - SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DO CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO Endereço: RUA GAURAMA, 210  
Cliente: MUNICÍPIO DE ERECHIM Cidade: ERECHIM

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1515 PLACA OBRA PINTADA CHAPA GALVANIZADA 26 1,20x0,80 m	0,96	M2	529,20	0,00	
			508,03 (17,60%)	0,00 (0,00%)	508,03
22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS	73,60	M2	0,00	15,59 (ES: 84,16%)	
			0,00 (17,60%)	1.147,42 (17,60%)	1.147,42
231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA TRIAGEM E SEPARAÇÃO PARA RECICLAGEM	10,00	M3	0,00	49,90 (ES: 84,16%)	
			0,00 (17,60%)	499,00 (17,60%)	499,00
<b>Total de SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>508,03</b>	<b>1.646,42</b>	<b>2.154,45</b>
<b>2. JANELAS</b>					
113010 CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PERFIL COR PRETO FOSCO	17,33	M2	377,08	37,36 (ES: 84,16%)	
			6.534,80 (17,60%)	647,45 (17,60%)	7.182,25
113011 CAIXILHO DE CORRER DE ALUMINIO PERFIL COR PRETO FOSCO	57,10	M2	493,51	41,71 (ES: 84,16%)	
			28.179,42 (17,60%)	2.381,64 (17,60%)	30.561,06
113014 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO PERFIL COR PRETO FOSCO	14,51	M2	413,54	41,71 (ES: 84,16%)	
			6.000,47 (17,60%)	605,21 (17,60%)	6.605,68
131911 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR COLOCADO COM NEOPRENE	60,16	M2	264,60	62,81 (ES: 84,16%)	
			15.918,34 (17,60%)	3.778,65 (17,60%)	19.696,99
131912 VIDRO TEMPERADO 8MM FUME COLOCADO COM NEOPRENE PARA ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL	18,76	M2	299,88	62,81 (ES: 84,16%)	
			5.625,75 (17,60%)	1.178,32 (17,60%)	6.804,07
131102 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE PARA ESQUADRIAS MAXI-AR	13,44	M2	77,62	62,81 (ES: 84,16%)	
			1.043,21 (17,60%)	844,17 (17,60%)	1.887,38
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DE MAOS PARA ACABAMENTO DOS VÃOS	54,64	M2	7,62	12,71 (ES: 84,16%)	
			416,36 (17,60%)	694,47 (17,60%)	1.110,83
<b>Total de JANELAS</b>			<b>63.718,35</b>	<b>10.129,91</b>	<b>73.848,26</b>
<b>3. PORTAS</b>					
S00011154 PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) PARA DUAS PORTAS DUPLAS SAIDA PLATEIA (P07) E DUAS PORTAS SIMPLES SAIDA PALCO (P09)	6,00	UN	1.090,66	0,00	
			6.543,96 (17,60%)	0,00 (0,00%)	6.543,96
S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA PARA PORTAS SAIDA EMERGENCIA PLATEIA (P07)	2,00	PAR	1.736,35	0,00	
			3.472,70 (17,60%)	0,00 (0,00%)	3.472,70
S00039615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA PARA DUAS PORTAS DE SAIDA EMERGENCIA DO PALCO (P09)	2,00	UN	605,77	0,00	
			1.211,54 (17,60%)	0,00 (0,00%)	1.211,54
<b>Total de PORTAS</b>			<b>11.228,20</b>		<b>11.228,20</b>
<b>4. SERVIÇOS FINAIS</b>					
29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	100,00	M2	0,00	18,71 (ES: 84,16%)	
			0,00 (17,60%)	1.871,00 (17,60%)	1.871,00
<b>Total de SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>1.871,00</b>	<b>1.871,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>75.454,58</b>	<b>13.647,33</b>	<b>89.101,91</b>