

Planilha de Orçamento GLOBAL

18/09/2019
Página 1 de 2

Obra: OTHELO - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES NO GINÁSIO DA ESCOLA OTHELO

Cliente:

Cidade:

| Item/Descrição | Qty. | Un | Preço Unitário/Preço Total | | Total |
|---|----------|----|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Material | Mão-de-Obra | |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS | | | | | |
| .1 PLACA OBRA PINTADA CHAPA GALVANIZADA 26 | 1,00 | M2 | 562,50 | 0,00 | |
| | | | 562,50 | 0,00 | 562,50 |
| .2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | 6,00 | M2 | 56,98 | 18,40 | |
| | | | 341,88 | 110,40 | 452,28 |
| .3 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | 21,80 | M2 | 457,57 | 56,54 | |
| | | | 9.975,03 | 1.232,57 | 11.207,60 |
| .4 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | 6,00 | UN | 598,30 | 0,00 | |
| | | | 3.589,80 | 0,00 | 3.589,80 |
| Total de SERVIÇOS INICIAIS | | | 14.469,21 | 1.342,97 | 15.812,18 |
| 2. MOVIMENTAÇÕES E RETIRADAS | | | | | |
| .1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 21,80 | M2 | 0,00 | 16,59 | |
| | | | 0,00 | 361,66 | 361,66 |
| .2 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS | 20,00 | M2 | 0,00 | 8,31 | |
| | | | 0,00 | 166,20 | 166,20 |
| Total de MOVIMENTAÇÕES E RETIRADAS | | | | 527,86 | 527,86 |
| 3. PINTURA | | | | | |
| .1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 1.054,00 | M2 | 0,30 | 1,59 | |
| | | | 316,20 | 1.675,86 | 1.992,06 |
| .2 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS | 80,00 | M2 | 14,68 | 14,86 | |
| | | | 1.174,40 | 1.188,80 | 2.363,20 |
| .3 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP7MM(PEGA NORMAL) | 30,00 | M2 | 4,08 | 6,61 | |
| | | | 122,40 | 198,30 | 320,70 |
| .4 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 30,00 | M2 | 4,88 | 23,78 | |
| | | | 146,40 | 713,40 | 859,80 |
| .5 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 760,00 | M2 | 8,10 | 13,53 | |
| | | | 6.156,00 | 10.282,80 | 16.438,80 |
| .6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 198,08 | M2 | 9,04 | 12,14 | |
| | | | 1.790,64 | 2.404,69 | 4.195,33 |
| .7 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 294,00 | M2 | 13,01 | 19,65 | |
| | | | 3.824,94 | 5.777,10 | 9.602,04 |
| .8 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 140,00 | M2 | 5,93 | 11,96 | |
| | | | 830,20 | 1.674,40 | 2.504,60 |
| Total de PINTURA | | | 14.361,18 | 23.915,35 | 38.276,53 |
| ASSOALHO | | | | | |
| .1 CAIBRO DE EUCALIPTO 5X7 | 40,00 | M | 4,31 | 3,38 | |
| | | | 172,40 | 135,20 | 307,60 |
| .2 ASSOALHO CONFORME MEMORIAL | 20,00 | M2 | 103,41 | 13,52 | |
| | | | 2.068,20 | 270,40 | 2.338,60 |
| .3 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA | 20,00 | M2 | 0,21 | 18,60 | |
| | | | 4,20 | 372,00 | 376,20 |
| Total de ASSOALHO | | | 2.244,80 | 777,60 | 3.022,40 |
| 5. ARMÁRIO | | | | | |
| .1 TABUA DE PINHO DE 2,5X30 CM | 60,00 | M | 9,98 | 0,00 | |
| | | | 598,80 | 0,00 | 598,80 |
| .2 CAIBRO DE EUCALIPTO 5X7 | 30,00 | M | 4,31 | 3,38 | |
| | | | 129,30 | 101,40 | 230,70 |
| .3 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 1,00 | KG | 12,81 | 0,00 | |
| | | | 12,81 | 0,00 | 12,81 |
| .4 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | 15,00 | UN | 5,58 | 0,00 | |
| | | | 83,70 | 0,00 | 83,70 |
| .5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE E, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 8,00 | UN | 807,28 | 197,93 | |
| | | | 6.458,24 | 1.583,44 | 8.041,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - CNPJ: 87.613.477/0001-20

Praça da Bandeira, 354 - Erechim - RS - FONE: (54)3520-7000 - email: tassiana.grando@erechim.rs.gov.br

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: OTHELO - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES NO GINÁSIO DA ESCOLA OTHELO
 Cliente: _____

Endereço: _____
 Cidade: _____

| Item/Descrição | Qtd. | Un | Preço Unitário/Preço Total | | Total |
|---------------------------------------|--------|----|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Material | Mão-de-Obra | |
| Total de ARMÁRIO | | | 7.282,85 | 1.684,84 | 8.967,69 |
| 6. LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | |
| .1 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 600,00 | M2 | 0,85 510,00 | 2,51 1.506,00 | 2.016,00 |
| .2 LIMPEZA DE VIDROS | 100,00 | M2 | 3,81 381,00 | 3,13 313,00 | 694,00 |
| Total de LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | 891,00 | 1.819,00 | 2.710,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | 39.249,04 | 30.067,62 | 69.316,66 |

RAFAEL SMANIOTTO
 Eng.º Civil - CREA/RS 135.162
 Portaria nº 101/2017

Vanir Clara Bernardi
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 004/2017