

Planilha de Orçamento GLOBAL

01/10/2018
Página 1 de 2Obra: 02 - Pintura do Prédio da Secretaria Municipal de Cidadania
Cliente: Secretaria Municipal de CidadaniaEndereço: Avenida Salgado Filho, 227
Cidade: Erechim

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. GENERALIDADES					
.1 LIMPEZA DA OBRA (ITEM 1.1 - MEMO)	1,00	UN	1.250,00	875,00	
			1.250,00	875,00	2.125,00
.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,00	M²	218,75	43,75	
			437,50	87,50	525,00
.3 ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (3 PAVIMENTOS) REAP. - COM ART LOCAÇÃO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	330,00	M²	11,20	5,77	
			3.696,00	1.904,10	5.600,10
Total de GENERALIDADES			5.383,50	2.866,60	8.250,10
2. ESQUADRIAS EM MADEIRA					
.1 RASPAGEM PINTURA ANTIGA	60,48	M2	0,00	6,45	
			0,00	390,10	390,10
.2 LIXAMENTO MADEIRA EMPREITADA	60,48	M2	0,00	11,66	
			0,00	705,20	705,20
.3 FECHADURA INTERNA	1,00	UN	49,36	25,44	
			49,36	25,44	74,80
.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR	60,48	M²	9,25	4,78	
			559,44	289,09	848,53
Total de ESQUADRIAS EM MADEIRA			608,80	1.409,83	2.018,63
3. ESQUADRIAS DE FERRO E CORRIMÃO DA ESCADA					
.1 RASPAGEM PINTURA ANTIGA	223,12	M2	0,00	6,45	
			0,00	1.439,12	1.439,12
.2 LIXAMENTO FERRO	223,12	M2	0,00	11,97	
			0,00	2.670,75	2.670,75
.3 MASSA DE VIDRACEIRO - COLOCADA	2,00	KG	4,13	2,13	
			8,26	4,26	12,52
.4 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS	223,12	M2	8,01	14,59	
			1.787,19	3.255,32	5.042,51
.5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM	223,12	M2	8,78	16,79	
			1.958,99	3.746,18	5.705,17
.6 LIXAMENTO CORRIMÃO	3,15	M	0,00	11,51	
			0,00	36,26	36,26
.7 PINTURA ESMALTE BRILH.S/CORRIMÃO-2DEM-INC.ZARCAO	3,15	M	10,05	26,24	
			31,66	82,66	114,32
Total de ESQUADRIAS DE FERRO E CORRIMÃO DA ESCADA			3.786,10	11.234,55	15.020,65
4. PINTURA DAS PAREDES EM ALVENARIA					
.1 RASPAGEM PINTURA ANTIGA	984,16	M2	0,00	3,23	
			0,00	3.178,84	3.178,84
.2 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (ITEM 4.2 - MEMO)	30,00	M2	5,44	29,46	
			163,20	883,80	1.047,00
.3 LIXAMENTO REBOCO	1.223,32	M2	0,00	3,50	
			0,00	4.281,62	4.281,62
.4 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 2 DEMAOS	1.223,32	M2	1,56	7,30	
			1.908,38	8.930,24	10.838,62
.5 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.223,32	M2	4,54	7,35	
			5.553,87	8.991,40	14.545,27
Total de PINTURA DAS PAREDES EM ALVENARIA			7.625,45	26.265,90	33.891,35
5. PINTURA DAS PAREDES EM MADEIRA					
.1 RASPAGEM PINTURA ANTIGA	69,20	M2	0,00	6,45	
			0,00	446,34	446,34
.2 LIXAMENTO MADEIRA EMPREITADA	69,20	M2	0,00	11,66	
			0,00	806,87	806,87
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	69,20	M2	9,83	12,38	
			680,24	856,70	1.536,94

Planilha de Orçamento GLOBAL

01/10/2018
Página 2 de 2

Obra: 02 - Pintura do Prédio da Secretaria Municipal de Cidadania
Cliente: Secretaria Municipal de Cidadania

Endereço: Avenida Salgado Filho, 227
Cidade: Erechim

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
Total de PINTURA DAS PAREDES EM MADEIRA			680,24	2.109,91	2.790,15
6. FORROS DAS ABAS, CALHAS E RODAPÉS					
.1 FORRO PVC 200MM C/ PERFIL DE SUSTENTAÇÃO EM PVC	48,61	M²	31,01	15,98	
			1.507,40	776,79	2.284,19
.2 ESPELHO MADEIRA ABAS FRENTE E FUNDOS	31,60	M	15,40	11,09	
			486,64	350,44	837,08
.3 LIMPEZA DE CALHAS	80,00	M	24,34	3,76	
			1.947,20	300,80	2.248,00
.4 LIXAMENTO RODAPES	70,00	M	0,00	7,18	
			0,00	502,60	502,60
.5 PINTURA ESMALTE BRILH. RODAPE E ESPELHO MADEIRA - 2 DEMAOS	101,60	M	1,98	8,48	
			201,17	861,57	1.062,74
Total de FORROS DAS ABAS, CALHAS E RODAPÉS			4.142,41	2.792,20	6.934,61
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA (ITEM 7.1 - MEMO)	1,00	UN	750,00	500,00	
			750,00	500,00	1.250,00
Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES			750,00	500,00	1.250,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			22.976,50	47.178,99	70.155,49