

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PME_UILIAN	001	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO, TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EM PLACAS DE 40X40CM COR VERMELHO PARA DIRECIONAL E AMARELO PARA ALERTA, APLICADO SOBRE CAMADA DE CONCRETO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA	METRO		74,70	77,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	19,34	21,54
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,26	17,99
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	478,82	493,65
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	6,14	6,14
PME_UILIAN	002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²		2,53	2,77
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,30	5,30
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	16,26	17,99
PME_UILIAN	003	ALAMBRADO DE MOURÕES DE CONCRETO CONFORME DETALHE, ALTURA LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM - CONFORME PROJETO	METRO		96,92	101,97
SINAPI-I	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,15	10,70	10,70
SINAPI-I	343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)	M	2,2	0,33	0,33
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0168	60,00	60,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,64	0,57	0,57
SINAPI-I	4114	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS	UN	0,4	41,70	41,70
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,013	51,00	51,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,013	51,00	51,00
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	2,1	12,67	12,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	19,34	21,54
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9	16,26	17,99

15/10/19
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Uilian Rossi Prates
Uilian Rossi Prates
CREA/RS 210243
Engenheiro Civil da SMED
Portaria 171/2016