

# ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Obra – Pavimentação asfáltica com CBUQ  
 Proprietário – **PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
 Local – Rua Francisco Rosa Osório, perímetro urbano de Erechim/RS

**B.D.I = 20,70%**  
**DATA BASE SINAPI 05/2020**

Item	Sinapi	Serviços	Quant.	Unid.	Unitário mão-de-obra	unitário Material	Total mão-de-obra	Total Material	TOTAL GERAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	2,88	m²	66,60	295,50	191,81	851,04	1.042,85
		<b>Total</b>					<b>191,81</b>	<b>851,04</b>	<b>1.042,85</b>

<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ</b>							
2.1	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1.339,80	m²	1,47	0,30	1.969,51	401,94	2.371,45
2.2	96402	Pintura de ligação com emulsão RR-2C-p/ camada sobre calçamento	1.339,80	m²	0,28	1,72	375,14	2.304,46	2.679,60
2.3	CBUQ-4Ccm – Binder	C.B.U.Q para camada de Binder (reperfilagem) (e=4,0cm), exclusive transporte	53,59	m³	125,67	753,59	6.734,65	40.384,89	47.119,54
2.4	95303	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	535,90	m3xkm	0,13	0,83	69,67	444,80	514,46
2.5	96402	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	1.339,80	m²	0,28	1,72	375,14	2.304,46	2.679,60
2.6	CBUQ-4Ccm – capa de rol.	C.B.U.Q Capa de Rolamento (e=4,00cm), exclusive transporte	53,59	m³	125,67	776,80	6.734,66	41.628,71	48.363,37
2.7	95303	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	669,90	m3xkm	0,13	0,83	87,09	556,02	643,10
2.8									
		<b>Total</b>					<b>16.345,86</b>	<b>88.025,27</b>	<b>104.371,13</b>

		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>16.537,67</b>	<b>88.876,31</b>	<b>105.413,98</b>
--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------

D.M.T. = 10km asfalto

Erechim, 07 de julho de 2020.