

## ORÇAMENTO

## ORÇAMENTO DOS PASSEIOS

		BDI=	24,23%							
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTID	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
<b>1</b>		<b>PASSEIO PÚBLICO</b>								
1.1	100576	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m <sup>2</sup>	546,00	R\$ 1,75	R\$ 0,75	R\$ 1,00	R\$ 409,50	R\$ 546,00	R\$ 955,50
1.2	100324	BASE DE BRITA 1	m <sup>3</sup>	27,30	R\$ 95,33	R\$ 20,00	R\$ 75,33	R\$ 546,00	R\$ 2.056,51	R\$ 2.602,51
1.3	94991	CONCRETO USINA PARA PASSEIO FCK 25	m <sup>3</sup>	54,60	R\$ 570,00	R\$ 110,00	R\$ 460,00	R\$ 6.006,00	R\$ 25.116,00	R\$ 31.122,00
1.4	94273	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	257,00	R\$ 46,29	R\$ 12,03	R\$ 34,26	R\$ 3.091,71	R\$ 8.804,82	R\$ 11.896,53
1.5	36178*	PISO TÁTIL	UND.	642,50	R\$ 7,99	R\$ 1,20	R\$ 6,79	R\$ 771,00	R\$ 4.362,58	R\$ 5.133,58
1.6	7156	TELA DE AÇO 5mm ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	546,00	R\$ 26,11	R\$ 4,00	R\$ 22,11	R\$ 2.184,00	R\$ 12.072,06	R\$ 14.256,06
1.7	3777	LONA PRETA	m <sup>2</sup>	546,00	R\$ 1,37	R\$ 0,30	R\$ 1,07	R\$ 163,80	R\$ 584,22	R\$ 748,02
<b>2</b>		<b>LIMPEZA</b>								
2.1	99814	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	546,00	R\$ 1,64	R\$ 1,20	R\$ 0,44	R\$ 655,20	R\$ 240,24	R\$ 895,44
					<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 13.827,21</b>	<b>R\$ 53.782,42</b>	<b>R\$ 67.609,63</b>

ITENS CONFORME COMPOSIÇÃO DO SINAPI