

Planilha de Orçamento GLOBAL

13/09/2019
Página 1 de 2Obra: PAIOL - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES NO GINÁSIO DA ESCOLA PAIOL Endereço:
Cliente: Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 PLACA OBRA PINTADA CHAPA GALVANIZADA 26	1,00	M2	562,50	0,00	
			562,50	0,00	562,50
.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	4,00	M2	56,98	18,40	
			227,92	73,60	301,52
.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS	9,24	M2	0,00	16,59	
			0,00	153,29	153,29
.4 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	9,24	M2	457,57	56,54	
			4.227,95	522,43	4.750,38
.5 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	4,00	UN	598,30	0,00	
			2.393,20	0,00	2.393,20
Total de SERVIÇOS INICIAIS			7.411,57	749,32	8.160,89
2. MOVIMENTAÇÕES E RETIRADAS					
.1 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS	97,50	M2	0,00	8,31	
			0,00	810,23	810,23
Total de MOVIMENTAÇÕES E RETIRADAS				810,23	810,23
3. PINTURA					
.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.303,28	M2	0,30	1,59	
			390,98	2.072,22	2.463,20
.2 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS	80,00	M2	14,68	14,86	
			1.174,40	1.188,80	2.363,20
.3 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP7MM(PEGA NORMAL)	12,00	M2	4,08	6,61	
			48,96	79,32	128,28
.4 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	12,00	M2	4,88	23,78	
			58,56	285,36	343,92
.5 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.198,06	M2	8,10	13,53	
			9.704,29	16.209,75	25.914,04
.6 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	420,00	M2	7,45	13,94	
			3.129,00	5.854,80	8.983,80
.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	159,25	M2	9,04	12,14	
			1.439,62	1.933,30	3.372,92
.8 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	105,00	M2	13,01	19,65	
			1.366,05	2.063,25	3.429,30
.9 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	11,00	M2	8,98	18,63	
			98,78	204,93	303,71
.10 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA, DE 7CM	282,00	M	3,11	11,08	
			877,02	3.124,56	4.001,58
Total de PINTURA			18.287,66	33.016,29	51.303,95
4. ASSOALHO					
.1 CAIBRO EUCALIPTO 5 x 7cm	390,00	M	4,31	3,38	
			1.680,90	1.318,20	2.999,10
.2 ASSOALHO CONFORME MEMORIAL	97,50	M2	103,41	13,52	
			10.082,48	1.318,20	11.400,68
.3 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	420,00	M2	0,21	18,60	
			88,20	7.812,00	7.900,20
Total de ASSOALHO			11.851,58	10.448,40	22.299,98
5. CALHA					
.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	31,60	M	67,38	13,39	
			2.129,21	423,12	2.552,33
Total de CALHA			2.129,21	423,12	2.552,33
6. LIMPEZA FINAL DA OBRA					



Planilha de Orçamento GLOBAL

13/09/2019
Página 2 de 2

Obra: PAIOL - SERVIÇOS DIVERSOS COMPLEMENTARES NO GINÁSIO DA ESCOLA PAIOL Endereço:

Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	811,82	M2	0,85 690,05	2,51 2.037,67	2.727,72
Total de LIMPEZA FINAL DA OBRA			690,05	2.037,67	2.727,72
TOTAL DO ORÇAMENTO			40.370,07	47.485,03	87.855,10



RAFAEL SMANIOTTO
Engº Civil - CREA/RS 135.182
Portaria 151/2009



Marcelo P. P. P.
Engº Civil
CREA 301626/0



Vanir Clara Bernardi Bombardelli
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 004/2017