



COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DO ITEM 2.8

Obra: Cobertura Estacionamento Feira do Produtor

Data Base do Orçamento: Julho de 2019.

Proprietário: MUNICÍPIO DE ERECHIM.

Referência: Orçado e SINAPI-RS – Junho 2019 – Desonerado.

Local: Erechim - RS.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

TIPO DO ITEM:	CÓDIGO:	DISCRIMINAÇÃO:	COEFICIENTE:	UNIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	CUSTO TOTAL:
INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25	1,15000	M3	341,47	392,69
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,49300	H	18,64	9,18
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,74000	H	15,74	11,64
COMPOSIÇÃO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	0,12000	CHP	1,56	0,18
COMPOSIÇÃO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,12600	CHI	0,33	0,04
					TOTAL PARCIAL:	413,73
TOTAL UTILIZANDO A COMPOSIÇÃO PRÓPRIA:						413,73