



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO / A FRIO

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.

LOCAL: AVENIDA TIRADENTES, RUA JULIO TROMBINI

NO MUNICÍPIO DE ERECHIM RS.1-

GENERALIDADES:

1.1- O presente Memorial Descritivo tem por objetivo:

- a) Estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços de construção da presente obra;
- b) Fixar as obrigações e direitos da Prefeitura Municipal e da empresa à qual for confiada a execução das ditas obras e serviços;
- c) Determinar as condições mínimas para execução de cada serviço;
- d) Estabelecer o padrão de qualidade para os principais materiais que serão empregados na obra em questão.

1,2- Os serviços a executar são de responsabilidade da empresa: como

TER CAMINHOS em bom estado de conservação para buscar o asfalto que a PREFEITURA MUNICIPAL FORNECERA JUNTO A O BRITADOR MUNICIPAL ONDE ELA PRODUZIRA AS 1.820 TONELADAS A EMPRESA DEVE BUSCAR COM SEUS CAMINHOS E APLICAR DEVIADAMENTE NA Pista, depois de realizar os cortes e aterros, compactação com rolo pé de carneiro espalhamento de pedra, nivelção das camadas de britas e finos nas camadas correspondentes com equipamentos adequados como rolos lisos, motoniveladora, funcionários, espalhando a massa, controlando a pista cuidando a segurança dos veículos, sinalizando a pista corretamente DEIXAR a pista devidamente nivelada com um bom aspecto de acabamento obedecendo ao critério de 3% DE CAIMENTO DO CENTRO PARA BORDO.

OBS; AS RUAS DEVEM SOFRER CORTE E ATERRO NIVELANDO A MESMA

DEPOIS COMPACTANDO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO NA DEVIDA UMIDADE OTIMA, PARA DEPOIS SER COLOCADO A BASE DE PEDRAS TIPO RACHÃO QUE SERÁ FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL RETIRANDO O MATERIAL JUNTO A PEDREIRA MINICIPAL.

NA OUTRA FASE; ASENTAR ASA PEDRAS COMPACTANDO ELAS NAS DEVIADAS CAMADAS SEMDO COMPACTADAS PELO ROLO LISO E DEPOIS ASSENTAR AS CAMADAS DE BRITA E OS FINOS PARA DEPOIS SER DEVIDAMENTE IMPRIMADO PARA DEPOIS RECEBER A CAMADA DE ASFALTO FRIO.

JTODOS OS MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS PELA PREFEITURA JUNTO A BRIRTAGEM, ONDE A EMPRESA DEVERÁ BUSCAR COM SEUS CAMINHOES E DEVE DISPOR DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR ESTA OBRA e mão de obra para execução de todas as etapas descritas

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS APOS A ORDEM DE INICIO

ERECHIM, 01 DE JUNHO DE 2020

ENGENHEIRO:  PAULO GILMAR BASTOS