

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos para execução de 4.800. mil m²) de calçamento com pedras irregulares alinhamento e nivelamento de (1.200) mil E DUZENTOS metros lineares de meio-fio NA LIGAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA SANDRA BAIRRO: JABOTICABAL ERECHIM, RS

DA PAVIMENTAÇÃO:

Deverá ser incluído no fornecimento de materiais o pó de brita numa camada de 12 cm para o assentamento das pedras.

Os serviços constarão de:

- Remoção do excesso de terra e/ou outros materiais existentes. Não serão aceitos consertos com reaproveitamento da terra existente no local.
- Quando a via estiver aterrada com material contaminado ou existir "borrachudo" este deverá ser retirado e substituído por material (argila) de boa qualidade, compactada mecanicamente em camadas não superiores a 20cm de espessura.
- Regularização e compactação mecânica do subleito, em todas as valas com (rolo de pé de carneiro), para posterior repavimentação com pedras.
- Assentamento das pedras irregulares e/ou regulares e dos cordões
- No realinhamento e nivelamento dos meios-fios deverá, se for necessário ser consertado o calçamento adjacente aos mesmos. Este custo está embutido no valor do conserto do meio fio.
- Os cordões deverão ser aterrados na parte posterior com no mínimo 50 cm de largura e até o nível superior dos mesmos;
- Areiamento das pedras NA PARTE SUPERIOR onde for EXECUTADO o serviço, com pó de pedra numa camada de 2cm em toda a extensão do conserto com pó de pedra
- Limpeza geral da Rua após a conclusão dos serviços
- sinalização da obra de acordo com as normas de trânsito vigente e recomendações da Prefeitura.
- A compactação da via pavimentadas se dará da seguinte forma:
 - a) a empresa vencedora da licitação; deverá possuir um rolo compactador mecânico, ROLO PÉ DE CARNEIRO de no mínimo 8 toneladas para deixar bem compactado toda a VIA, ficando o pano uniforme os que não ficarem uniformes ou com pedras salientes a empresa deverá refazer sem receber por esta tarefa.

NOTA: Todos os materiais necessários à execução dos trabalhos deverão ser fornecidos pela empresa executante.

paed

A empresa deverá dispor de 01 (um) caminhão, 01 (um) rolo compactador de no mínimo 8 toneladas, UM ROLO PÉ DE CARNEIRO, é de inteira responsabilidade da empresa: transporte mão de obra, leis sociais, tributos, ferramentas, limpeza e sinalização da obra, danos a terceiros.

A contratada deverá fornecer ART de execução da obra no momento da assinatura do termo de liberação da obra.

IMPORTANTE:

Os serviços deverão respeitar rigorosamente as especificações técnicas acima mencionadas, caso contrário, a empresa deverá refazer o serviço, sem ônus para a contratante.

DO PRAZO: 2 MESES, á contar do termo de liberação da obra.

DA MEDIÇÃO: a medição da obra pronta será realizada pelo Setor de Topografia da Prefeitura Municipal de Erechim, cabendo responsabilidade sobre a mesma, pela medição da obra pronta.

Sendo que ao Engenheiro caberá fiscalizar a qualidade técnica dos serviços

ENGENHEIRO:  PAULO GILMAR BASTOS

RESPONSÁVEL: pelo setor de topografia

ERECHIM, 25 DE fevereiro DE 2020