

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA; MURO DE GABIÃO

LOCAL; RS 477 SAIDA PARA BARAGEM CORSAN, ERECHIM, RS

Item código SINAPE	Qualidade	unidade	Custo material	Custo mão obra	Total material	Total mão obra	Total (R\$)
Serviços de topografia código 73686	150	m2	7,1	18	1.065	2.700	3.765
Ligação de H2O código 95639	1	UN	310	138	310	138	448
Entrada provisoria de energia código 41598	1	m2	1.100	190	1.100	190	1.290
Muro de gabião com caixa de 1x1x1m com fornecimento de pedras código 92743	315	m3	305	75	96.075	23.625	119.700
Manta GEOTEXTIL RT -10 tipo bedim, instalada código 73881/1	325	m2	4	0,2	1.300	65	1.365
Reaterro mecânico em camadas devidamente controlado código 93378	284	m3	20	100	5.680	28.400	34.080
Limpeza permanente da obra código 9537	150	m2	0,6	1,53	90	229,5	319.5
TOTAL (R\$)					105.620	55.347,5	160.967,5

TOTAL DA OBRA = R\$ 160.967,5

SENDO MATERIAL = R\$ 105.620 E DE MÃO OBRA = R\$ 55.347,5

BDI UTILIZADO FOI DE 23 %

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

UMA PARCELA NO FINAL DA OBRA –

SENDO MATERIAL = R\$ 105.620

SENDO MÃO DE OBRA = 55.347,5 TOTAL = R\$ 160.967,5

ERECHIM, 30 DE JANEIRO DE 2019

ENGENHEIRO: PAULO GILMAR BASTOS