

EMPREENDIMENTO: E.M.E.F. Caras Pintas

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Educação

TIPO DE SERVIÇO: Proteção da laje de cobertura da E.M.E.F. Caras Pintas

SINAPI BASE 04/2019



Item	Discriminação dos Serviços	Custo Unitário			Subtotal	Total Item	código SINAPI	
		Unid	Quantidades (A)	Material (B)				Mão-de-obra (C)
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	Lavagem das calhas e da laje com jato de alta pressão	m²	486,98	0,18	1,62	87,66	876,57	99814
1.2	Estrutura de madeira conforme projeto e descrição	un	1,00	8.571,03	3.673,30	8.571,03	12.244,33	PME_UILIAN 002
1.3	Cobrimento em chapa de aço galvanizada conforme projeto e descrição	un	1,00	30.119,95	12.908,55	30.119,95	43.028,50	PME_UILIAN 003
	SUBTOTALS					38.778,64	56.149,40	
	SUBTOTALS GERAIS				TOTAL=	38.778,64	56.149,40	
							BDI Utilizado	28,82%

OBSERVAÇÃO: O PRAZO DE EXECUÇÃO DESTA OBRA É DE 30 DIAS CORRIDOS

Tahiana Bertolin Rossato

Tahiana Bertolin Rossato

CAUA 54276-8

Arquiteta da SMED

Fonaria 350/2014

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
PME_ULIAN	001	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 5 X 7,5 CM NÃO APARELHADA	M		3,63	3,63
SINAPI-I	4006	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00375	969,49	969,49
PME_ULIAN	002	ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO	UNIDADE		9.504,99	9.791,97
SINAPI-I	4500	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	211,73	10,47	10,47
PME_ULIAN	001	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS 5 X 7,5 CM NÃO APARELHADA	M	423,46	3,63	3,63
SINAPI-I	4513	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	423,46	2,80	2,80
SINAPI-I	4512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	687,7	0,83	0,83
SINAPI-I	14154	FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF	UN	8	93,54	93,54
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	14	10,45	10,45
SINAPI-I	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	UN	1420	0,14	0,14
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1420	0,12	0,12
SINAPI-I	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	UN	710	0,14	0,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	76,94	18,50	20,58
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	76,94	15,70	17,35
PME_ULIAN	003	COBRIMENTO EM CHAPA DE AÇI GALVANIZADA CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO	UNIDADE		33.402,03	34.456,89
SINAPI-I	11051	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	KG	2664,2	8,23	8,23
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	47	32,54	32,54
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	18	11,11	11,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,86	15,70	17,34
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,78	18,83	20,96
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,78	15,16	16,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,78	18,50	20,58

Data


 Responsável: **Fabiana Bertolin Rossato**
 CREA: **CAU A 54276-8**
Arquiteta da SMED
Portaria 350/2014